

Наименование редакции сметных нормативов
Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта
ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт учебного корпуса №2 "Новокосинской СОШ им. Х. Исмаилова" с. Новая-Коса, улица Школьная 8 с.Новая Коса Бабаюртовского района
Республики Дагестан
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Капитальный ремонт учебного корпуса №2 "Новокосинской СОШ им. Х. Исмаилова" с. Новая-Коса, улица Школьная 8 с.Новая Коса Бабаюртовского района
Республики Дагестан
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2021

Сметная стоимость	828,86	(99,03)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	774,39	(96,38)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	157,67 (6,83) тыс.руб.
монтажных работ	54,47	(2,64)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	773,77 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	10,80 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Учебный корпус №2											
Кровля											
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2			4					
		1 ОТ					124,02		496,08	23,10	11 459
		2 ЭМ					30,64		122,56		
		ЗТ	чел.-ч	15,9		63,6					
		Итого по расценке					154,66		618,64		
		ФОТ							496,08		11 459
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			451,43		10 428
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			257,96		5 959
		Всего по позиции							1 328,03		
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			4					
		1 ОТ					120,37		481,48	23,10	11 122
		2 ЭМ					39,74		158,96		
		3 в т.ч. ОТм					6,21		24,84	23,10	574
		ЗТ	чел.-ч	15,16		60,64					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		1,84					
		Итого по расценке					160,11		640,44		
		ФОТ							506,32		11 696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			455,69		10 526
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			232,91		5 380
		Всего по позиции							1 329,04		
3	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2			4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						105,72	1,15	486,31	23,10	11 234
	2 ЭМ						86,93	1,25	434,65		
	3 в т.ч. ОТм						13,59	1,25	67,95	23,10	1 570
	4 М						408,59		1 634,36		
	ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	59,524						
	ЗТм	чел.-ч	1,01	1,25	5,05						
	Итого по расценке						601,24		2 555,32		
	ФОТ								554,26		12 804
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			543,73		12 561
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			268,54		6 204
		Всего по позиции							3 367,59		
4	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						283,18	1,15	1 302,63	23,10	30 091
	2 ЭМ						28,03	1,25	140,15		
	3 в т.ч. ОТм						4,04	1,25	20,20	23,10	467
	4 М						57,28		229,12		
	ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	149,04						
	ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	1,6						
	Итого по расценке						368,49		1 671,90		
	ФОТ								1 322,83		30 558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 297,70		29 977
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			640,91		14 805
		Всего по позиции							3 610,51		
5	ФССЦ-08.3.09.04-0015	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5 Объем=4*100*1,1	м2			440	64,53		28 393,20		
6	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием Объем=45*0,32	м2			14,4	164,28		2 365,63		
Фасад											
7	ФЕР15-01-063-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2			2,4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 086,91	1,15	2 999,87	23,10	69 297
	2 ЭМ						55,47	1,25	166,41		
	3 в т.ч. ОТм						7,94	1,25	23,82	23,10	550
	4 М						10 757,83		25 818,79		
	ЗТ		чел.-ч	118,4	1,15	326,784					
	ЗТм		чел.-ч	0,64	1,25	1,92					
	Итого по расценке						11 900,21		28 985,07		
	ФОТ								3 023,69		69 847
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 721,32		62 862
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 259,37		29 091
		Всего по позиции							32 965,76		
8	ФССЦ-08.1.02.23-0011	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2			283,2	60,56		17 150,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электромонтажные работы											
9	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Объем=(40+30) / 100	100 шт			0,7					
		1 ОТ					45,55		31,89	23,10	737
		ЗТ	чел.-ч	5,84		4,088					
		Итого по расценке					45,55		31,89		
		ФОТ							31,89		737
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			29,02		671
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			15,31		354
		Всего по позиции							76,22		
10	ФЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м			5					
		1 ОТ					19,81		99,05	23,10	2 288
		ЗТ	чел.-ч	2,54		12,7					
		Итого по расценке					19,81		99,05		
		ФОТ							99,05		2 288
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			90,14		2 082
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			47,54		1 098
		Всего по позиции							236,73		
11	ФЕРм08-03-599-05	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт			3					
		1 ОТ					27,58		82,74	23,10	1 911
		2 ЭМ					5,09		15,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		1,92	23,10	44
		4 М					47,07		141,21		
		ЗТ	чел.-ч	2,78		8,34					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,15					
		Итого по расценке					79,74		239,22		
		ФОТ							84,66		1 955
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			82,12		1 896
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,18		997


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										364,52	
12	ФССЦ-20.4.04.03-0001	Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30	шт			3	286,45		859,35		
13	ФЕРм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м			5					
		1 ОТ					125,96		629,80	23,10	14 548
		2 ЭМ					3,62		18,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		2,50	23,10	58
		4 М					33,20		166,00		
		ЗТ	чел.-ч	13,4		67					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,2					
		Итого по расценке					162,78		813,90		
		ФОТ							632,30		14 606
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			613,33		14 168
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			322,47		7 449
Всего по позиции										1 749,70	
14	ФССЦ-21.1.06.10-0522	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-1000	1000 м			0,5	5 422,70		2 711,35		
15	ФЕРп67-5-1	Смена ламп: накаливания	100 шт			0,3					
		1 ОТ					60,56		18,17	23,10	420
		ЗТ	чел.-ч	7,1		2,13					
		Итого по расценке					60,56		18,17		
		ФОТ							18,17		420
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			16,53		382
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			8,72		202
Всего по позиции										43,42	
16	ФССЦ-20.3.02.10-0001	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 40 (Е14)	10 шт			3	18,06		54,18		
17	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,4					
		1 ОТ					302,36		120,94	23,10	2 794
		2 ЭМ					4,77		1,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,26	23,10	6
		4 М					62,22		24,89		
		ЗТ	чел.-ч	30,48		12,192					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,02					
		Итого по расценке					369,35		147,74		
		ФОТ							121,20		2 800
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			117,56		2 716
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			61,81		1 428
		Всего по позиции							327,11		
18	ФССЦ-20.4.03.07-0021	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	100 шт			0,4	1 983,00		793,20		
19	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,3					
		1 ОТ					255,54		76,66	23,10	1 771
		2 ЭМ					4,77		1,43		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,19	23,10	4
		4 М					34,95		10,49		
		ЗТ	чел.-ч	25,76		7,728					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,015					
		Итого по расценке					295,26		88,58		
		ФОТ							76,85		1 775
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			74,54		1 722
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			39,19		905
		Всего по позиции							202,31		
20	ФССЦ-20.4.01.02-0031	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый	10 шт			3	83,20		249,60		
21	ФССЦ-20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки Объем=70 / 1000	1000 шт			0,07	1 979,63		138,57		
		Итого по разделу 1 Учебный корпус №2 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							88 625,59		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 825,62		
		Эксплуатация машин							1 059,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							141,68		
		Материалы							80 740,53		
		Строительные работы							95 672,97		
		в том числе:									
		оплата труда							5 915,48		
		эксплуатация машин и механизмов							1 022,73		
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09											
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							136,81		
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09		материалы							80 397,94		
		накладные расходы							5 605,56		
		сметная прибыль							2 731,26		
		Монтажные работы							2 643,64		
		в том числе:									
		оплата труда							910,14		
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09		эксплуатация машин и механизмов							36,71		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4,87		
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09		материалы							342,59		
		накладные расходы							887,55		
		сметная прибыль							466,65		
		Итого ФОТ (справочно)							6 967,30		
		Итого накладные расходы (справочно)							6 493,11		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 197,91		
		Итого по разделу 1 Учебный корпус №2							98 316,61		
Раздел 2. Прочие работы											
22	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				14,32	42,98		615,47	
23	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза				14,32	6,69		95,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09	Итоги по разделу 2 Прочие работы :													
	Итого прямые затраты (справочно)								711,27					
	в том числе:													
	Эксплуатация машин								711,27					
	Строительные работы								711,27					
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09	Дополнительная перевозка								711,27					
	Итого по разделу 2 Прочие работы								711,27					
	Итоги по смете:													
	Итого прямые затраты (справочно)								89 336,86				604 993	
	в том числе:													
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09	Оплата труда рабочих								6 825,62				157 672	
	Эксплуатация машин								1 770,71				16 167	
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								141,68				3 273	
	Материалы								80 740,53				431 154	
	Строительные работы								96 384,24				774 387	
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09	Строительные работы								95 672,97				767 893	
	в том числе:													
	оплата труда								5 915,48				136 648	
	эксплуатация машин и механизмов								1 022,73				9,13 9 338	
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								136,81				3 161	
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09	материалы								80 397,94				5,34 429 325	
	накладные расходы								5 605,56				129 489	
	сметная прибыль								2 731,26				63 093	
	Дополнительная перевозка								711,27				9,13 6 494	
	Монтажные работы								2 643,64				54 469	
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09	в том числе:													
	оплата труда								910,14				21 024	
	эксплуатация машин и механизмов								36,71				9,13 335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								4,87		112
	материалы								342,59	5,34	1 829
	накладные расходы								887,55		20 502
	сметная прибыль								466,65		10 779
	Итого ФОТ (справочно)								6 967,30		160 945
	Итого накладные расходы (справочно)								6 493,11		149 991
	Итого сметная прибыль (справочно)								3 197,91		73 872
	ВСЕГО по смете								99 027,88		828 856,00

Составил:  (Минатуллаев З.Б.)

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]